


### 设计说明



工程名称：广西工贸高级技工学校教学楼前篮球场翻修项目

翻修面积：1. 需要翻修重做基础面区域约620m<sup>2</sup>

2. 三分区内部分打磨拆除坏的硅PU面层350m<sup>2</sup>

3. 硅PU新涂面漆及画线694m<sup>2</sup>

4. 200米跑道画线

#### 注意事项：

1. 施工时需在操场西侧出入口的塑胶跑道上铺设钢板保护跑道不被施工车辆压坏。

2. 施工前先将翻修区域内的旧地面（含旧基层）破拆并清运离场，破拆20cm厚混凝土板约620m<sup>2</sup>。仅翻修面层的区域需要铲除原旧面层。

3. 本设计的工程量仅供参考，实际以现场发生为准。施工时应未施工区域的现状地面进行保护，如有破坏应及时修复。

需要翻修重做基础面区域

约620m<sup>2</sup>

